



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

農村環境整備事業

甲条地区十三塚ため池2工区浚渫工事

起工第511014 - 03号

金抜き積算書

(当初)

大刀洗町

[illegible]

[illegible]

工事別工事名:甲条地区十三塚ため池2工区浚渫工事

[illegible]

工事別工事名: 甲条地区十三塚ため池2工区浚渫工事

[illegible]

工事別工事名: 甲条地区十三塚ため池2工区浚渫工事

[illegible]

[illegible]

事業名	農村環境整備事業					
工事名	甲条地区十三塚ため池2工区浚渫工事					
工事別工事名	甲条地区十三塚ため池2工区浚渫工事					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 1号 ***					
	伐採工		式		1.000 式	当たり算出
	グラブpl伐採運転経費	3.000	日			
	特殊作業員	6.000	人			S単 3号
	伐採材運搬費	23.500	ton			
	伐採材処分費	23.500	ton			
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 2号 ***					
	ガードレール設置・撤去工		式		1.000 式	当たり算出
	【ガードレール撤去】 土中建込用,B・C-4E,受けない,無し	6.000	m			S単 8号
	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,21m未満,-,無し,直線部,直支柱,する	6.000	m			S単 7号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 3号 ***					
	固化材散布		ton		15.000 ton	当たり算出
	普通作業員	1.000	人			S単 4号
	セメント系固化材 高有機質土用フレコン	16.200	ton			
	バックホ【加圧型・超ロングアーム・排対型(1次)】 ,バック容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m,交替制補正対象外	1.000	日			S単 9号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 4号 ***					
	攪拌混合		m3		187.000 m3	当たり算出
	土木一般世話役	1.000	人			S単 5号
	普通作業員	1.000	人			S単 4号
	バックホ【加圧型・超ロングアーム・排対型(1次)】 ,バック容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m,交替制補正対象外	1.000	日			S単 10号
	攪拌混合機 ,改良深度0.5m以上、2.0m以下,交替制補正対象外	1.000	日			S単 11号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 5号 ***					
	土砂掘削 土砂		m3		1.000 m3	当たり算出
	機械土工(超ロングアームバックホ掘削) バックホ	1.000	m3			S単 1号
	ダンプトラック運搬(超ロングアームバックホ積込) 7.5km以下,無し,良好	1.000	m3			S単 2号
	残土投棄料(土捨て場受入) 第4種建設発生土,	1.000	m3			S単 18号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 6号 ***					
	法面整形工		式		1.000 式	当たり算出

[illegible]

[illegible]

事業名	農村環境整備事業					
工事名	甲条地区十三塚ため池 2 工区浚渫工事					
工事別工事名: 甲条地区十三塚ため池2工区浚渫工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
	機械土工(超ロングアームバックホ掘削)		m3		1.000 日	当たり算出
	機械土工(超ロングアームバックホ掘削)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	バックホ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)機械区分	バックホ				
	バックホ[クロー型・超ロングアーム・排対型(1次)] バックホ容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m	1.470	供用日			<損料>
	軽油					
	バックホ給油	86.000	L			
	運転手(特殊)		人			
		1.000				
	合 計					算出数量 116.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 2号 ***					
	ダンプトラック運搬(超ロングアームバックホ積込)		m3		100.000 m3	当たり算出
	ダンプトラック運搬(超ロングアームバックホ積込)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	7.5km以下,無し,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)運搬距離	7.5km以下				
	2)DID通行区分	無し				
	3)路面条件	良好				
	ダンプトラック[ワンロード・ディーゼル] 10t積級	3.840	供用日			<損料>
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 10.0 t 積	3.840	供用日			
	軽油					
	バックホ給油	180.000	L			
	運転手(一般)		人			
		3.100				
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 3号 ***					
	特殊作業員		人		1.000 人	当たり算出
	特殊作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	特殊作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 4号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 5号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	1.000	人			

事業名 農村環境整備事業						
工事名 甲条地区十三塚ため池 2 工区浚渫工事						
工事別工事名: 甲条地区十三塚ため池 2 工区浚渫工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単 - 6号 ***					
	砂利舗装工(機械)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	砂利舗装工(機械)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	再生クッパツ, RC-40, 10cm, 2.5m以上, 敷均し, 不要, , なし			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1) 舗設材の種別	再生クッパツ		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2) 規格	RC-40		夜間制約作業時間:0.0		
	3) 仕上がり厚さ	10cm				
	4) 敷均し幅	2.5m以上				
	5) 施工区分	敷均し				
	6) 舗装面仕上げ作業の必要性	不要				
	7) 長期割引単価区分(賃料機械)の選択					
	8) 単価 0 円区分(舗設材)	なし				
	再生クラッシャー					
	RC-40 40 ~ 0mm	11.600	m ³			
	土木一般世話役					
		0.200	人			
	普通作業員					
		0.620	人			
	バックホ【ク-ラ型・排対型(2次)】					<損料>
	標準バックホ容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	2.500	時間			
	軽油					
	バックホ給油	15.000	L			
	運転手(特殊)					
		0.400	人			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 7号 ***					
	【ガードレール設置】		m		1.000 m	当たり算出
	【ガードレール設置】			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	土中建込, 塗装品C-4E, 21m未満, -, 無し, 直線部, 直支柱, する			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1) 建込区分	土中建込		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2) 塗装・規格	塗装品C-4E		夜間制約作業時間:0.0		
	3) 施工規模	21m未満				
	4) 時間的制約	-				
	5) 夜間作業	無し				
	6) 施工区分	直線部				
	7) 支柱区分	直支柱				
	8) 材料費の控除	する				
	ガードレール設置(土中建込)					
	塗装品(白色)C-4E	1.600	m			
	ガードレール					
	路側用 塗装品 Gr - C - 4E	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 8号 ***					
	【ガードレール撤去】		m		1.000 m	当たり算出
	【ガードレール撤去】			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	土中建込用, B・C-4E, 受けない, 無し			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1) 作業区分	土中建込用		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2) 規格	B・C-4E		夜間制約作業時間:0.0		
	3) 時間的制約	受けない				
	4) 夜間作業	無し				
	ガードレール撤去(土中)					
	A・B・C 4E	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 9号 ***					
	バックホ【ク-ラ型・超ロングア-ム・排対型(1次)】		日		1.000 各単位	当たり算出
	バックホ【ク-ラ型・超ロングア-ム・排対型(1次)】			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	バックホ容量 山積0.4m ³ (平積0.3m ³)最大作業半径15-19m, 交替制補正			深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名 農村環境整備事業						
工事名 甲条地区十三塚ため池 2 工区浚渫工事						
工事別工事名: 甲条地区十三塚ため池2工区浚渫工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	対象外			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	1) 機械コード 単位が日のみ 2) 機械損料算出区分	運転 1 日当たり算出				
	3) 運転 1 日当たり運転時間(T)	0.0				
	4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	1.64				
	5) 単価計上区分					
	6) 燃料区分	軽油				
	7) 燃料の計上方法	燃料消費量入力				
	8) 燃料消費量(入力の場合)	77.0				
	9) 交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
	バックホウ[加圧型・超ロングアーム・排対型(1次)] バックホウ容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m	1.640	供用日			<損料>
	軽油					
	バックホウ給油	77.000	L			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位			
	単位					
	*** S 単 - 10号 ***					
	バックホウ[加圧型・超ロングアーム・排対型(1次)]		日		1.000 各単位	当たり算出
	バックホウ[加圧型・超ロングアーム・排対型(1次)] バックホウ容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m, 交替制補正 対象外			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 機械コード 単位が日のみ 2) 機械損料算出区分	運転 1 日当たり算出				
	3) 運転 1 日当たり運転時間(T)	0.0				
	4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	1.64				
	5) 単価計上区分					
	6) 燃料区分	軽油				
	7) 燃料の計上方法	燃料消費量入力				
	8) 燃料消費量(入力の場合)	122.0				
	9) 交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
	バックホウ[加圧型・超ロングアーム・排対型(1次)] バックホウ容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m	1.640	供用日			<損料>
	軽油					
	バックホウ給油	122.000	L			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位			
	単位					
	*** S 単 - 11号 ***					
	攪拌混合機		日		1.000 各単位	当たり算出
	攪拌混合機 改良深度0.5m以上、2.0m以下, 交替制補正対象外			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 機械コード 単位が日のみ 2) 機械損料算出区分	運転 1 日当たり算出				
	3) 運転 1 日当たり運転時間(T)	0.0				
	4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	1.47				
	5) 単価計上区分					
	8) 燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9) 交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
	攪拌混合機 改良深度0.5m以上、2.0m以下	1.470	供用日			<損料>
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位			
	単位					
	*** S 単 - 12号 ***					
	地盤改良工(仮設道路基礎)		m ²		1.000 日	当たり算出
	地盤改良工(仮設道路基礎) 200kg, 0.50m			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 固化材1t当たり単価(円/t)					
	2) 1m3当たり固化材散布量(kg/m3)	200.000kg				

事業名 農村環境整備事業						
工事名 甲条地区十三塚ため池 2 工区浚渫工事						
工事別工事名: 甲条地区十三塚ため池2工区浚渫工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3) 汎用長期割引単価区分賃料機械)					
	4) 改良深 (m)	0.50m				
	土木一般世話役					
		0.360	人			
	普通作業員					
		0.630	人			
	セメント安定処理材					
	セメント系	9.000	ton			
	汎用[クレーン・クレーン・超低・排対型(～2014)]					<賃料>
	標準汎用容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.420	日			
	軽油					
	汎用給油	83.000	L			
	運転手 (特殊)					
		1.000	人			
	合 計					算出数量 90.000 m ³
	単 価		m ³			
	*** S 単 - 13号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	土砂, 土量50,000m3未満			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 土質	土砂				
	2) 作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 14号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬			基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	標準, 汎用山積0.8m3 (平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 7.5km以下			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 土砂等発生現場	標準				
	2) 積込機種・規格	汎用山積0.8m3 (平積0.6m3)				
	3) 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4) DID区間の有無	無し				
	5) 運搬距離	7.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 15号 ***					
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻			基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	2.5m以上4.0m未満, -, -, -			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 施工幅員	2.5m以上4.0m未満				
	2) 施工数量	-				
	3) 障害の有無	-				
	4) 長期割引単価区分					
	単 価		m3			
	*** S 単 - 16号 ***					
	SP 法面整形 (ICT)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 (ICT)			基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	切土部, -, 砂質土、砂及び砂質土、粘性土、			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 整形箇所	切土部				
	2) 法面締固めの有無	-				
	3) 土質	砂質土、砂及び砂質土、粘性土				
	4) 長期割引単価区分					
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 17号 ***					

[illegible]